


Inv. diameter 104, 116 / Inside diameter 104, 116
Ø inv. diameter 104, 116 / Inside diameter 104, 116
Drivlag 104 / Other dimensions


Tekniker eller annan kompetent person
Tillstånd att ändra eller utveckla
Tillstånd att ändra eller utveckla




PLAN 1:50
OBS. EJ SKALENLIG

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2




SEKTION A 1:50




DETALJ A 1:10
ALT. 1/2
ANORDNING FODERRÖR

1.) VID PLINTHÖJD LÄGRE ÄN
1500mm KAN A-JÄRNET UTGÅ

FUNDAMENTBULTAR ENL. FÖRESKRIFTER.
OBS! BULTAR PLACERAS M.H.A. FIXERINGS-
MALL, SE ÄVEN DETALJ C




ALTERNATIV 1 1:20
BERGFÖRANKRING MED
ARMERINGSJÄRN




DETALJ B 1:20
ALT. 1
PLACERING BERGFÖRANKRINGAR

FUNDAMENTBULTAR ENL. FÖRESKRIFTER.
OBS! BULTAR PLACERAS M.H.A. FIXERINGS-
MALL, SE ÄVEN DETALJ C



ALTERNATIV 2 1:20
BERGFÖRANKRING MED
FUNDAMENTBULTAR



DETALJ C 1:20
ALT. 1/2
PLACERING FUNDAMENTBULTAR

FÖRESKRIFTER

NORMER OCH BESTÄMMELSER

RITNING OCH BERÄKNINGAR ÄR UPPRÄTTADE ENLIGT
EUROKODER, SE ARBETSBESKRIVNINGEN.

BÄRFÖRMÅGA

DIMENSIONERANDE BÄRFÖRMÅGA I ÖK. FUNDAMENT:

MOMENT: $M_d = 2200 \text{ kNm}$
HORIZONTELL LAST: $H_d = 100 \text{ kN}$
VERTIKAL LAST: $V_d = 70 \text{ kN}$

FUNDAMENTBULTAR

ALT. 1 ART. NR. 100795 (M30×1000, KVALITET 8.8)
ALT. 2 ART. NR. 100799 (M30×4500, KVALITET 8.8)
VID ALTERNATIV 2 SKER BERGFÖRANKRINGEN MED
FUNDAMENTBULTARNA.

FUNDAMENTBULTAR LEVERERAS AV SCANMAST OCH INGJUTS
ENL. DENNES ANVISNINGAR.
BULTAR SKA STICKA UPP 190mm OVAN BETONGEN.
UPPSTICKANDE GÅNGOR SKYDDSTJEPAS UNDER GJTUNING.
DÅ STÅLTORNET PLACERATS PÅ FUNDAMENTBULTARNA
OCH MED MUTTRAR JUSTERATS I LOD- OCH HÖJDE
UTFÖRES UNDERGJTUNING MED BEMIX EXPANDERANDE BRUK
ELLER LIKVÄRDIG. VID UNDERGJTUNING SKA TILLSSES ATT
DRÄNERINGSKANAL FÖR RAMRÖR ÄR ÖPPEN.

GEOTEKNIK / GRUNDLÄGGNING

GEOTEKNISK KATEGORI: GK1, DÄR EJ ANNAT FÖRANLEDS.

STÖRRE SCHAKTER SKA UTFÖRAS SÅ ATT RISK FÖR RAS
ELLER SKRED EJ FÖRELIGGER.

VID BERGSLUTNING UNDER PLINT >1:4 PALLSPRÄNGS BERGET.

MARKNIVÅ SKA LUTA 1:50 FRÅN PLINT.

BERGFÖRANKRING

MINSTA FÖRANKRINGSLÄNGD I BERG OCH PLINT ENL. RITNING.
BORRHÅLSDIAMETER MINST 60mm ELLER I SAMRÅD MED
KONSTRUKTÖR.

BERGFÖRANKRING FÅR ENDAST SKE I SPRICKFRITT
KRISTALLINISKT BERG AV GOD KVALITET, GRUNDEVATTEN FÅR
EJ FÖREKOMMA (SE ÄVEN ARBETSBESKRIVNINGEN).

MATERIALVÄRDEN BERG (LÄGSTA TILLÅTNA):
DIMENSIONERANDE GRUNDTRYCKSVÄRDE, f_d : 3MPa
EGENVIKT: 27kN/m³

BERGFÖRANKRING FASTGJUTS MED EXPANDERBRUK
FINJA BEMIX FIN ELLER LIKVÄRDIG, FÖRANKRINGAR PLACERAS
CENTRISKT I HÅL.

PROVDRAGNING:

OM PROVDRAGNING UTFÖRS FÖR ATT VERIFIERA
BERGFÖRANKRINGARS BÄRFÖRMÅGA (MATERIALBROTT I
FÖRANKRING) SKA SEPARAT FÖRANKRING KONTROLLERAS
MOT FÖLJANDE DIMENSIONERANDE LAST:

DRAGKRAFT FÖR EN BERGFÖRANKRING: 170kN
KRAFTEN ÄR GÄLLANDE VID SPECIFICERAD BÄRFÖRMÅGA.

BETONG

BETONGVOLYM (ALLA PLINTAR LIKA HÖJD):

ALT. 1: MIN. HÖJD 1000mm =2,6m³
MAX. HÖJD 2000mm =5,1m³
ALT. 2: MIN. HÖJD 300mm =0,8m³
MAX HÖJD 1000mm =2,6m³

MATERIALVÄRDEN:

HÄLLFASTHETSKLASS: MIN. C30/37
SPRICKARMERING BERÄKNAD FÖR
MAX. HÄLLFASTHETSKLASS C40/50
EXPONERINGSKLASS: XC4+XF3
LIVSLÄNGDSKLASS: L50
MAX. v_{cr} ekv: 0,50
LUFTHALT: MIN. 4,5% VID D_{max} 16mm

UTFÖRANDEKLASS 2 KOMPETENSKLASSER
TOLERANSKLASS 1 TILLVERKNING: I-T
UTFÖRANDE: I-U

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT SPRICKBILDNING:

ENTREPRENÖREN SKA VÄLJA RECEPT SOM FÖR BETONGEN
UPPFYLLER STÄLLDA KRAV PÅ BETONGKVALITET, SAMT
VÄLJA METODER FÖR GJTUNING, SOM BEAKTAR
KONSTRUKTIONENS UTFORMNING OCH STÄLLDA KRAV PÅ
SPRICKBREDDER. RECEPT OCH ARBETSMETOD VÄLJS SÅ ATT
TEMPERATURSPRICKOR I HÄRDNINGSAFASEN UNDVISKS.

FORMAR:

FORM ENL. BESTÄLLARENS ÖNSKEMÅL.
ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALLA
FORMKONSTRUKTIONER, VILKA DIMENSIONERAS FÖR
FÖRVENTAT FORMTRYCK.

ARMERING

HÄLLFASTHETSKLASS: K500C-T
TÄCKSKIKT 50mm (DÄR EJ ANNAT ANGES)

DÄR s-AVSTÅND EJ ANGES SKA ARMERING FÖRDELAS JÄMT
ÖVER ARMERINGENS UTBREDNING.

N-BYGLAR PLACERAS YTTERTST AV ARMERING, SAMT
UTANFÖR BERGFÖRANKRINGAR.

GOD VIDHÄFTNING MELLAN ARMERING OCH BETONG SKA
BEAKTAS, GÄLLER SPECIELLT FÖR BERGFÖRANKRINGARS
VIDHÄFTNING I PLINT.

ARMERINGSUTFÖRANDE FÖR DE TVÅ ALTERNATIVEN:

RITNING, ARMERINGSFÖRTECKNING OCH ARMERINGSVIKT ÄR
UPPRÄTTAD FÖR MAX. PLINTHÖJD SAMTLIGA PLINTAR, VID
RESPEKTIVE ALTERNATIV.

ARMERINGSVIKT:

ALT. 1: ca 410Kg
ALT. 2: ca 190Kg
BERGFÖRANKRINGAR OCH MONTAGEARMERING INGÅR EJ I
ARMERINGSVIKTEN.

ALT. 1: VID LÄGRE PLINTHÖJD ÄN MAXHÖJD MINSKAS
A-JÄRNETS LÄNGD I MOTSVARANDE GRAD. ANTALET
N-BYGLAR MINSKAS OCKSÅ I MOTSVARANDE GRAD,
EVENTUELLT MINSKAS s-AVSTÅNDET.
DE 28st A-JÄRNET PLACERAS RUNT OM PLINTENS KANTER
MED s-AVTÄND ca 95mm, DET INNEBÄR 8st JÄRN PER SIDA
(JÄRN I HÖRN TILLGODORÄKNAS BÅDA SIDOR).
VID PLINTHÖJD LÄGRE ÄN 1500mm KAN A-JÄRNET UTGÅ, DÅ
SKA SKARVLÄNGDEN MELLAN C-BYGLARS SKÄNKLAR VARA
MINST 400mm.

ALT. 2: VID LÄGRE PLINTHÖJD ÄN MAXHÖJD MINSKAS
C-JÄRNETS LÄNGD I MOTSVARANDE GRAD (I ÖK. PLINT).
ANTALET N-BYGLAR MINSKAS OCKSÅ I MOTSVARANDE GRAD,
EVENTUELLT MINSKAS s-AVSTÅNDET, MIN. 4st BYGLAR.

ALLMÄNT GÄLLANDE ARMERING:

UPPSTICKANDE ARMERING BOCKAS RESPEKTIVE SKYDDAS
ENLIGT ARBETSMILJÖVERKETS ANVISNINGAR.
INNAN GJTUNING PÅBÖRJAS SKALL ALL ARMERING SAMT
INGJTUNINGSGODS VARA UTLAGD OCH NAJAD/FIXERAD PÅ SIN
PLATS.

TOLERANSER

MAX. AVVIKELSE FRÅN NOMINELLA MÅTT:
NIVÅ ÖK. PLINTAR: ±10mm SINSEMELLAN
FUNDAMENTBULTAR: ±10mm MELLAN PLINTAR
±5mm PÅ SAMMA PLINT

TORMONTAGE

TORMONTAGE FÅR SKE TIDIGAST EFTER DET ATT BETONGEN
UPPNÅTT 60% AV FULL HÄLLFASTHET.
TORNET FÅR EJ PLACERAS I EN GROP SÅ ATT RISK FINNS ATT
VATTEN KAN BLI STÅENDE MOT FUNDAMENTET.

HÄNVISNINGAR

ARMERINGSFÖRTECKNING 100700
FIXERINGSMALL 3-711503
TYPBLAD FÖR BOCKNING 100663
ARBETSBESKRIVNING 100708
KONTROLLPLAN 100710

Status	BYGGHANDLING	Anf. Quantity	Pos. Item	Benämning Description	Material Material	Dimension eller ritn.nr. Ann. Dimension or drwg.no. Remarks.
				Snst ritn./Gen.drwg	ALTA	
				Enst ritn./Repl.drwg	Sektion 14	
				Bergfundament		
Uppdrag nr. 12-052	Ritad av. H. GUSTAFSSON	Datum Date	2012-10-01	Ritad av. HG	Godkänd Approved. ME	Skala/Scale 1:20
Ansvarig MATS ERIKSSON	Granskad av			100678		2

